

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร EBPC จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..งานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - ๓.๑.งานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร EBPC
 - ๓.๒. งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่พื้นบริเวณดาดฟ้าอาคาร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง)
 - ๕.๑ แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ หัวหน้างานอาคารสถานที่
 - ๖.๒ นางสาววิภารัตน์ มูลเอก
 - ๖.๓ นายประสาน ภูแดง
 - ๖.๔ นายธานินทร์ ทีนาคะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภท งานปรับปรุงกันซึมตาดฟ้าอาคาร EBPC
- เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 มีจำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานปรับปรุงกันซึมตาดฟ้าอาคาร EBPC	1,495,186.20	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	5,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,500,186.20	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	1,500,000.00	
	หนึ่งล้านบาทเศษบาทถ้วน		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการราคากลาง

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายยงยุทธ เจียรวัฒน์สวัสดิ์

ลงชื่อ..... กรรมการราคากลาง

นางสาววิภารัตน์ มูลเอก

ลงชื่อ..... กรรมการราคากลาง

นายประสาน ภูแดง


ลงชื่อ..... กรรมการราคากลาง

นายธานีรินทร์ หิณาคะ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภท งานปรับปรุงกันซึมตาดฟ้าอาคาร EBPC
 เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 มีจำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานปรับปรุงกันซึมตาดฟ้าอาคาร EBPC	1,146,000.00	1.3047	1,495,186.20	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบสตางค์			1,495,186.20	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการราคากลาง

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายยงยุทธ เจริญวัฒนสวัสดิ์

ลงชื่อ..... กรรมการราคากลาง

นางสาววิภารัตน์ มูลเอก

ลงชื่อ..... กรรมการราคากลาง

นายประสาน ภูแดง

ลงชื่อ..... กรรมการราคากลาง

นายธานีรินทร์ ทีนาคะ

BILL OF QUANTITIES

แผ่นที่ 1 ของ 2 แผ่น

PROJECT : งานปรับปรุงกันซึมควดฟ้าอาคาร EBPC

LOCATION : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ITEM ลำดับ	DESCRIPTION รายการ	QUANTITIES จำนวน	UNIT หน่วย	UNIT RATE ค่าวัสดุ		SUBTOTAL COST ค่าแรง		TOTAL COST ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	งานปรับปรุงกันซึมควดฟ้าอาคาร							
1	งานรื้อถอนพื้นเดิมเตรียมพื้นที่	2800	ตรม.	0.00	0.00	75.00	210,000.00	210,000.00
2	ติดตั้งแผ่นยางกันซึมชนิดเป่าไฟ Bitumen Base ผิวหินแกริต หนา 3 มิลลิเมตร	2350	ตรม.	225.00	528,750.00	100.00	235,000.00	763,750.00
3	ติดตั้งกันซึมควดฟ้า ชนิด โพลียูรีเทน	450	ตรม.	275.00	123,750.00	100.00	45,000.00	168,750.00
4	งานติดตั้งท่อระบายน้ำฝน	1	จุด	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00
	รวมค่างานทั้งสิ้น			หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน				1,146,000.00

8/1

BILL OF QUANTITIES

PROJECT : งานปรับปรุงกันซึมคาดฟ้าอาคาร EBPC

LOCATION : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แผ่นที่ 2 ของ 2 แผ่น

ITEM ลำดับ	DESCRIPTION รายการ	QUANTITIES จำนวน	UNIT หน่วย	UNIT RATE ค่าวัสดุ		SUBTOTAL COST ค่าแรง		TOTAL COST ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1	สรุปราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี ค่าใช้จ่ายสำหรับรถโมบายเครนยกของขึ้นลงที่สูง	1	วัน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
รวมค่างานทั้งสิ้น				ห้าพันบาทถ้วน				5,000.00